

TROŠKOVNIK
radova uređenja dječjeg igrališta NUNCIJATA

R.br	Opis stavke	j.mjere	količina	cijena	ukupna cijena bez pdv-a
1	Uklanjanje i zbrinjavanje igračkaka i opreme sa postojećeg igrališta	komada	7,0		
2	Uklanjanje postojećeg betonskog zida između igrališta i bočališta do razine određene projektom. Materijal od rušenja koristi se za nasipanje dijela igrališta sadašnjeg bočališta.	m3	2,0		
3	Iskop za temelje samce sprava za vježbanje (proizvođača VOJTEK; 1. TIP 9152 Polužna stolica, 2. TIP 9110 Eliptična hodalica, 3. TIP 9165 Veslarica, 4. TIP 9303 Kosa klupa) prema specifikaciji proizvođača (dimenzije). Vidi dokumentaciju u pravitku.	m3	1,0		
4	Dovoz i ugradnja materijala za nasipanje dijela igrališta do donje kote AB ploče. Kameniti materijal propisane granulacije za sloj debljine 17 cm. Veličina zrna tamponskog materijala sloja 4-8 mm 20%, 8-16 mm 20% i 16-32 mm 60% mješavine. Obračun po m ³ ugrađenog tampona.	m3	40,0		
5	Strojno planiranje podloge za AB temeljnu ploču igrališta i jama za temelje samce sprava iz točke 3. Troškovnika s točnošću +/- 2 cm i nabijanje do modula stižljivosti Ms=50 MPa. Obračun po m ² isplanirane i zbijene površine, uključivo potreban dovoz i odvoz materijala u postupku planiranja.	m2	195,0		
6	Armirano Betonski radovi				
6.1.	Betoniranje temelja samaca za sprave iz točke 3. Troškovnika betonom tipa C25/30. Stavka uključuje potrebnu armaturu, oplatu i ostale radove za ugradnju betona (vidi dokumentaciju u pravitku)	m3	1,0		
6.2.	Betoniranje temeljne ploče za igračke (proizvođača VOJTEK: 1. TIP 8110 Ljuljačka, 2. TIP 8205 Tobogan, 3. TIP 8170 Klackalica s oprugama, 4. TIP 8009 Opružna njihalica Morski konjić, 5. TIP 8400 Vrtuljak) i opremu (proizvođača VOJTEK; 1. TIP 3000 Klupa čelik - drvo s naslonom serija "Z" kom 2., 2. TIP 2403 Koša za otpatke četvrtasti čelik - drvo kom 2.) betonom tipa C25/30. AB ploča površine 137 m ² , debljine 15 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona sa svim popratnim radovima (oplata, vibriranje...)	m3	21,0		
6.3.	Dozidavanje ogradnih zidova do visine predviđene projektom betonom tipa C25/30. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona sa svim popratnim radovima (oplata, vibriranje...)	m3	3,0		
6.4.	Dobava i ugradnja armaturnih mreža tip Q335 (B500B) u dvije zone (procjena)	kg	2100,0		
6.5.	Dobava i ugradnja armaturnih šipki promjera 12 mm	kg	240,0		
7	Ugradnja antistress podloge i konusnih rubnjaka na dio igrališta određen projektom (prostor s dječjim igračkama). Ugradnja se vrši ljepljenjem niskoekspandirajućom PUR pjenom (kao WURTH ili jednakovrijednom) na pripremljenu AB ploču. Upisati <u>jednakovrijedan proizvod</u> ukoliko se nudi Napomena: Nabava antistress podloge i konusnih rubnjaka nije predmet ovog troškovnika.				
7.1.	Ugradnja antistress ploča 50x50 cm	m2	134,72		
7.2.	Ugradnja konusnih rubnjaka 100x25x4-1 cm	m'	7,3		
8	Dovoz i ugradnja podloge od šljunka Ø4-8mm na dio igrališta određen projektom (prostor sa spravama za vježbanje) debljine 15 cm. Napomena: Dobavljač će šljunak dovesti na gradilište dječjeg igrališta u Zatonu Malom. U cijenu stavke uključiti dovoz šljunka Zaton Mali - Nuncijata. Nabava šljunka nije predmet ovog Troškovnika.	m3	9,0		

NAPOMENA: Nabava opreme, antistress podloge te šljunka nije predmet ovog troškovnika i obveza je Dobavljača (Vojtek d.o.o.). Ugradnju sprava za vježbanje, dječjih igrala te izradu i ugradnju ograde vrši Dobavljač.

Ukupno	
PDV 25%	
SVEUKUPNO	

Potpis ovlaštene osobe