

**TROŠKOVNIK**  
radova uređenja dječjeg igrališta Zaton Mali

R.br	Opis stavke	j.mjere	količina	cijena	ukupna cijena bez pdv-a
1.	Uklanjanje i zbrinjavanje igraćaka i opreme sa postojećeg igrališta	komada	5,0		
2.	Strojno planiranje podloge za AB temeljnu ploču igrališta s točnošću +/- 2cm i nabijanje do modula stišljivosti Ms=50 Mpa	m <sup>2</sup>	230,0		
3.	Armirano Betonski radovi				
3.1.	Betoniranje temeljne ploče betonom C25/30 (za igračke proizvođača VOJTEK: 1. TIP 8550 Komplet igralište Karlo, 2. TIP 8009 Opružna njihalica Morski konjić, 3. TIP 8400 Vrtuljak, 4. TIP 8170 Klackalica s oprugama, 5. TIP 8210 Tobogan s kulom, 6. TIP 8110 Ljuljačka). AB ploča površine 177m <sup>2</sup> , debljine 15 cm. Stavka uključuje dobavu i ugradnju betona sa svim popratnim radovima (armiranje, oplata, vibriranje...) Napomena: Nabava i ugradnja igrala nije predmet ovog troškovnika.	m <sup>3</sup>	27,0		
3.2.	Dobava i ugradnja armaturnih mreža tip Q283 (B500B) u dvije zone (procjena)	kg	2400,0		
4.	Ugradnja antistress podloge i konusnih rubnjaka na dio igrališta određen projektom (u zonama igrala iz točke 3.1. Troškovnika). Ugradnja se vrši ljepljenjem niskoekspandirajućom PUR pjenom (kao WURTH ili jednakovrijednom) na pripremljnu AB ploču. <u>Upisati jednakovrijedan proizvod ukoliko se nudi</u>  Napomena: Nabava antistres podloge i konusnih rubnjaka nije predmet ovog troškovnika.				
4.1.	Ugradnja antistress ploča 50x50 cm	m <sup>2</sup>	163,5		
4.2.	Ugradnja konusnih rubnjaka 100x25x4-1 cm	m'	52,0		
5.	Ugradnja podloge od šljunka Ø4-8mm na dio igrališta određen projektom debljine 15cm. Napomena: Nabava šljunka nije predmet ovog Troškovnika. Dobavljač dovozi 18m <sup>3</sup> na dogovorenu lokaciju pored dječjeg igrališta. Ostatak šljunka odvozi se na drugo gradilište -Nuncijata. Odvoz ostatka šljunka nije predmet ovog Troškovnika.	m <sup>3</sup>	8,0		
ukupno bez pdv-a					
iznos pdv-a					
Sveukupno s pdv-om					

\_\_\_\_\_  
potpis ovlaštene osobe