


○+ 23-odvod na precrpnu stanicu



Visine izvoda:

-svi prekiđaci i utičnice unutar vrtičkih grupa te ostalih prostora za boravak djece se montiraju na visini od 150 cm

Prije početka radova napajanje klima uređaja uskladiti s izvođačem strojarskih instalacija.

Također, prije početka radova potvrditi sve mikrolokacije s nadzornim inženjerom, te nakon toga pristupiti radovima.

<p>Slavenko Pendo dizajnerski Harmonik d.o.o.</p> 		<p>Investitor: Grad Dubrovnik Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik</p>		<p>list 2</p>	
<p>Objekt: Dječiji vrtić-Put na more (adaptacija)</p>		<p>Projekt: Dječiji vrtić-Put na more (adaptacija)</p>		<p>glavni projektant: Vesna Nikolić, dipl.ing.arh.</p>	
<p>Faza: izvedbeno-projekt</p>		<p>projektant: Slavenko Pendo, mag.ing.el.</p>		<p>broj projekta: TD 56/18</p>	
<p>Sadržaj: Elektroinstalacije prizemlje</p>		<p>broj projekta: TD 56/18</p>		<p>ZOP: 04/18</p>	
<p>mjerilo: 1:50</p>		<p>broj projekta: TD 56/18</p>		<p>ZOP: 04/18</p>	
<p>datum: svibanj, 2018g.</p>		<p>ZOP: 04/18</p>		<p>ZOP: 04/18</p>	